

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45262300-4 Betonowanie  
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45431000-7 Kładzenie płytek

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń szpitalnego oddziału ratunkowego w Krotoszynie  
ADRES INWESTYCJI : 63-700 Krotoszyn, ul. Mickiewicza 21, Dz nr 777/1  
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ADRES INWESTORA : 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
BRANŻA : BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Vat [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA

INWESTOR

Data opracowania

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 19-01 d.1 0346-03 analogia	Wykucie otworów na drzwi w ścianie z betonu komórkowego  0,12*1,2*2,05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,295	  
				<b>RAZEM</b>	<b>0,295</b>
2	KNR 19-01 d.1 0346-03 analogia	Wykucie otworów na drzwi w ścianie z betonu komórkowego Krotność = 2  0,24*1,2*2,05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,590	  
				<b>RAZEM</b>	<b>0,590</b>
3	KNR 4-01 d.1 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>  1,2*2,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,460	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2,460</b>
4	KNR 4-01 d.1 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>  2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
5	KNNR 7 d.1 0702-02 z.o. 3.4. analogia	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - demontaż przed ponownym montażem  4,65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,650	  
				<b>RAZEM</b>	<b>4,650</b>
<b>2</b>	<b>45262300-4</b>	<b>Elementy żelbetowe</b>			
6	KNR 2-02 d.2 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu  1,43	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,430	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1,430</b>
7	KNR BC-01 d.2 0111-01 analogia	Nadproża prefabrykowane o dł. 100-225 cm  2	szt.  szt.	  2,000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
8	KNR-W 2-02 d.2 0147-01 analogia	Nadproża prefabrykowane 150cm o szerokości 12cm  1	m  m	  1,000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3</b>	<b>45421152-4</b>	<b>Instalowanie ścianek działowych</b>			
9	KNR AT-12 d.3 0103-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System typu NIDA Ściana 100A75 lub równoważny  9,53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9,530	  
				<b>RAZEM</b>	<b>9,530</b>
10	KNR AT-12 d.3 0105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych o wys. maksymalnie do 9 m - system typu NIDA (lub równoważny) Ściana SW150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02. System typu NIDA Ogień lub równoważny.  7,71	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,710	  
				<b>RAZEM</b>	<b>7,710</b>
11	KNR AT-12 d.3 0103-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System typu NIDA Ściana 100A75 lub równoważny  16,44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,440	  
				<b>RAZEM</b>	<b>16,440</b>
12	KNNR 7 d.3 0702-02 analogia	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - z rozbiórki  4,65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,650	  
				<b>RAZEM</b>	<b>4,650</b>
<b>4</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
13	d.4 kalk. własna	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, przesuwne - drzwi D1.1  1	szt  szt	  1,000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
14	d.4 kalk. własna	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, przesuwne - drzwi D1.2  1	szt  szt	  1,000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KSNR 7 d.4 0701-05 analogia	Drzwi z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 drzwi D1.3 - drzwi higie- niczne 1*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,100</b>
16	KNR 2-02 d.4 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi D1.5 (EIS30) 1,2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,400</b>
17	KNR 2-02 d.4 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi D1.7 (EIS30) 1,4*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,870	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,870</b>
18	KSNR 2 d.4 1202-04	Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych jednostronnych D1.9 (EIS30) (drzwi D1.5 z rozbiórki) 1,2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,400</b>
19	d.4 kalk. własna	Okna nie otwierane EI 60 2	szt szt	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
20	d.4 kalk. własna	Montaż uszczelek w istniejących drzwiach 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>5</b>	<b>45440000-3</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
21	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Krotność = 2 67,38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,380</b>
<b>6</b>	<b>45431000-7</b>	<b>Kładzenie płytek</b>			
22	KNR AT-23 d.6 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 5,77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,770</b>