Istniejący kanał c.o.
1000 x 1500 mm

Wyjście z kanału do piwnicy

Instalację c.o. projektuje się z rur miedzianych (Cu) łączonych za pomocą łączników kielichowych metodą lutowania kapil;arnego. Instalacja chowana w bruzdach ściennych w izolacji Thermaflex grubości 10 mm.
Poziom prowadzony jest w istniejącym kanale c.o. w izolacji Steinnorm grubości 20 mm w powłoce PCV. W części podpiwniczonej poziom prowadzić w korytarzu piwnicy pod stropem.