ODDZIAŁ CHIRURGICZNY – 31 ŁÓŻEK

PODODDZIAŁ URAZÓW NARZĄDU RUCHU I ORTOPEDII – 12 ŁÓŻEK

(PODODDZIAŁ SPEŁNIA WYMOGI ODDZIAŁU)

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

PRACOWNIA PARAZYTOLOGII

LEGENDA:

RG	Rozdzielnica główna
RP	Rozdzielnica piętrowa
SD	Szafa główna instalacji teletechnicznych
	Wypust zasilający
	Gniazdo 230V, 16A, IP20
	Gniazdo podwójne 230V, 16A, IP20
	Gniazdo 230V, 16A, IP44
3P+N+PE 400V	Gniazdo 400V, 16A, IP44, montaż natynkowy
PM	Panel medyczny PM: - 4x - 4x gniazdo 16A~230V - 2G - 1x gniazdo 16A~230V z zasilanie gwarantowane - KT - 1x gniazdo logiczne RJ45, FTP, kat.6 - Gniazdo ekwipotencjalne LYZo 6mm
	Gniazdo RTV-SAT
	Gniazdo logiczne RJ45, FTP, kat.6
PP	Puszka podłogowa PP1: - 2x - 2x gniazdo 16A~230V - 3k - 3x gniazdo 16A~230V, typu DATA "czerwone" - 2L - 2x gniazdo logiczne RJ45, FTP, kat.6
PE1	Panel elektryczno-logiczny PE1: - 2x - 2x gniazdo 16A~230V - 3k - 3x gniazdo 16A~230V, typu DATA "czerwone" - 2L - 2x gniazdo logiczne RJ45, FTP, kat.6
FD1	Szafa kroswowa RACK 19"

UWAGI:

1. Uziom wykonać jako otokowy płaskownikiem FeZn 30x4mm ułożonym w ziemi na głębokości 1m i w odległości 1m od budynku.
2. Rezystancja wypadkowa uziomu R<10 Ω
3. Wykonać wypusty uziemiające z uziomu dla GSW przy rozdzielnicy elektrycznej RG we wskazanych miejscu na rysunku. Pozostawić zapas płaskownika dł=2m dla podłączenia szyn wyrównawczych.
4. Jako GSW głowną szynę wyrównawczą) stosować typowe gotowe elementy.
5. W przypadku nie spełnienia R<10 Ω wykonać dodatkowe uziemienia pionowe.
6. Uziom połączyć przez złącza kontrolne z istniejącą instalacją odgromową.
7. Podane nazwy produktów określają standart urządzenia, należy stosować podane urządzenia lub inne, równoważne jakościowo pod względem parametrów technicznych.
8. W przypadku zastosowania produktu na równoważny należy zweryfikować zgodnie z wymaganiami zasilanie i dostosować do wybranego urządzenia

0.00= 132.54 m.n.p.m.

SMART ARCHITEKCI
architecture & development
Szymon Mazurek
ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

ROZBUDOWA BUDYNKU C WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKÓW A1, A2 I A3 – ODDZIAŁU CHIRURGII, ODDZIAŁU INTENSYTYCZNEGO ORAZ ZMIANĄ FUNKCJI Z ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NA PRACOWNIE DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ I PARAZYTOLOGII ORAZ REMONTEM DACHU DLA BUDYNKÓW A1, A2, A3 SZPITALA POMIATOWEGO IM. M. NENCKIEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 21 W KROTOSZYNIE

ADRES INWESTYCJI:

UL. MICKIEWICZA 21, NR DZIAŁKI 777/1, OBRĘB EWIDENCYJNY 0001 MIASTO KROTOSZYN, AM-34, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301204_4 KROTOSZYN-MIASTO

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT PIĘTRA – INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INWESTOR:

SPZOZ W KROTOSZYNIE

ADRES INWESTORA:

UL. MŁYŃSKA 2, 63-700 KROTOSZYN

PROJEKTANT – BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE:Specjalność instalacyjno – inżynieryjna w zakresie sieci i inst. elektr.	PODPIS
mgr inż. Piotr Lubiatowski Upr. Nr 111/D05/08	
SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE:Specjalność instalacyjno – inżynieryjna w zakresie sieci i inst. elektr.	PODPIS
mgr inż. Dominik Gawryluk Upr. D05/0193/PWE/17	

BRANŻA:	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
E	1:100/594x925mm	PW	17.02.2022	**E03**

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WOLNE PRAWA ZASTRZEŻONE.