LEGENDA INSTALACJA ODGROMOWA

- Zwód poziomy przewód FeZn Ø8
- Przewód odprowadzający - przewód FeZn Ø8 na uchwytach odstępowych po elewacji budynku
- Maszt odgromowy h=4m - wysokość masztu
- Połączenie sterzane krzyżowe
- Uziom otokowy płaskownik FeZn 30x4
- złącze kontrolne
- Połączenie sprawne - miejsce połączenia zabezpieczyć przed korozją

UWAGI:

1. Instalację zaprojektowano w IV poziomie ochrony odgromowej.
2. Zwody poziome stanowią przewody FeZn Ø8 mocowane poprzez typowe uchwyty do dachu.
3. Ze zwodami poziomymi połączyć wszystkie metalowe elementy na dachu oraz zwody pionowe chronione urządzenia.

UWAGI:

1. Uziom wykonać jako otokowy płaskownikiem FeZn 30x4mm ułożonym w ziemi na głębokości 1m i w odległości 1m od budynku.
2. Rezystancja wypadkowa uziomu R<10 Ω
3. Wykonać wyrównanie potencjałów z uziomu dla GSW przy rozdzielnicy elektrycznej RG we wskazanych miejscach oraz dla instalacji odgromowej budynku dla dla podłączenia szyn wyrównawczych.
4. Jako GSW (główna szyna wyrównawcza) stosować typowe gotowe elementy.
5. W przypadku nie spełniania R<10 Ω wykonać dodatkowe uziemienia poziome.
6. Uziom połączyć przez złącza kontrolne z istniejącą instalacją odgromową.
7. Podane nazwy produktów nie oznaczają standard urządzenia, należy stosować podane urządzenia lub inne, równoważne jakościowo pod względem parametrów technicznych.
8. Przy użyciu urządzenia innego producenta na równoważny należy zweryfikować parametry zastane i dostosować do wybranego urządzenia

Połączenie z GSW w budynku

Połączenie istniejącego maszytu z inst. odgromową

Połączenie z instalacją odgromową sąsiedniego budynku

0,00= 132,54 m.n.p.m.

SMART ARCHITEKCI
architecture & development
Szymon Mazurek
ul. Mikke 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

ROZBUDOWA BUDYNKU C WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKÓW A1, A2 I A3 – ODDZIAŁU CHIRURGII, ODDZIAŁU INTERNISTYCZNEGO ORAZ ZMIANĄ FUNKCJI Z ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NA PRACOWNIE DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ I PARAZYTOLOGII ORAZ REMONTEM DACHU DLA BUDYNKÓW A1, A2, A3 SZPITALA POMIATOWEGO IM. M. NENCKIEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 21 W KROTOSZYNIE

ADRES INWESTYCJI:

UL. MICKIEWICZA 21, NR DZIAŁKI 777/1, OBRĘB EWIDENCYJNY 0001 MIASTO KROTOSZYN, AM-34, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301204_4 KROTOSZYN-MIASTO

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT DACHU – INSTALACJA ELEKTRYCZNA, ODGROMOWA I UZIEMIENIA

INWESTOR:

SPZOZ W KROTOSZYNIE

ADRES INWESTORA:

UL. MŁYŃSKA 2, 63-700 KROTOSZYN

PROJEKTANT – BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE/Specjalność instalacyjno – inżynieryjna w zakresie sieci i inst. elektr.	PODPIS
mgr inż. Piotr Lubiatowski — Upr. Nr 113/DOS/08	
SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE/Specjalność instalacyjno – inżynieryjna w zakresie sieci i inst. elektr.	PODPIS
mgr inż. Dominik Gawryluk — Upr. DOS/0193/PWE/17	

BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
IE	1:100/594x925mm	PW	17.02.2022	IE05

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.